

参 考 数 量 書

工事名称 (受環企7-1)
宇治市斎場大規模改修工事(その2)
工事場所 宇治市宇治金井戸7番地の37

○建物概要
規模構造 鉄筋コンクリート造2階建て
延床面積 2,432.24㎡

○工事概要
・内装改修工事 一式
・外構改修工事 一式
・上記に伴う電気設備改修工事 一式
・上記に伴う機械設備改修工事 一式
・上記に伴う撤去・処分 一式

○積算条件
・単価適用日 : 2025年 2月 28日
・歩掛適用日 : 2024年 7月 30日
・諸経費適用日 : 2023年 6月 1日
・電源区分 : 現場説明書による。
・工種区分 : 建築工事
・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
・前払い金支出割合 : 40%
・保証の方法 : 金銭的保証
・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

※「営繕工事における週休2日促進工事の実施について(改定)」(令和6年3月22日付け国会公契第37号、国営管第589号、国営計第171号、国営建技第13号)及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)」(令和6年3月22日付け国営積第13号)に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日促進工事		通期の週休2日促進工事	
		新営 補正率	改修 補正率	新営 補正率	改修 補正率
解体工事	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02
改修工事 (撤去)	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02

※この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。
(京都府宇治市役所)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
火葬棟収骨室 (1)	1	式		
火葬棟収骨室 (2)	1	式		
火葬棟収骨室 (3)	1	式		
火葬棟火葬炉室	1	式		
火葬棟告別室 (1)	1	式		
火葬棟告別室 (2)	1	式		
待合棟 (西) 安置室	1	式		
待合棟 (西) 倉庫	1	式		
待合棟 (東) 喫茶店	1	式		
渡り廊下	1	式		
計				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

宇治市

宇治市

宇治市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

宇治市

[illegible]

[illegible]

宇治市

斎場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出・インターホン	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

渡り廊下		改修		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	5.7	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.2	m3			
敷きならし	締め固め共	0.5	m3			
砂利地業	再生クラッシャー	5.1	m3			
路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	22.3	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 加工組立 小型構造物 運搬費共 4t車 30km程度	0.1	t			
あと施工アンカー	差筋アンカー D10@200 横向き打ち	114	本			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	9.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	9.1	m3			
床モルタル塗り	木ごと 一般モルタル下地 厚37	31.2	m ²			
床モルタル張り	一般床モルタル張 I 類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途	31.2	m ²			
コンクリート舗装	歩道C-10-10(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシャー	9.2	m ²			
U形側溝	150 - 再生クラッシャー	8.4	m			
U字溝用グレーチ ング設置	溝幅150用 T-2	8.4	m			
計						

斎場						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ダクト類)						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	4	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 150mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	12	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 200mm 保温厚25	2	m			
逆流防止ダンパー	CD 200φ	2	個			
キャンパス継手	吸込口、吐出口共 №2 以下	8	組			
キャンパス継手	吸込口、吐出口共 №5 1/2以下	1	組			
ウェザーカバー	ステンレス製 20cm用	1	個			
(制気口類)						
スリット形吸込口	GVS 200 200	4	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	2	個			
ボックス (シール有)	インサート無 0.5mm(～450mm) 消音内貼り	6	個			
計						

斎場		撤去		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ダクト類)						
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	4	m			
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 再使用しない	2	m ²			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	12	m			
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 再使用しない	2	m ²			
逆流防止ダンパー (CD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	2	個			
キャンパス継手撤去	吸込口、吐出口共 №2 以下	8	組			
キャンパス継手撤去	吸込口、吐出口共 №5 1/2 以下	1	組			
ウェザースタンプ撤去		1	個			
(制気口類)						
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	4	個			
エニハースバル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	2	個			
ボックス撤去	インサート無 0.5mm(～450mm) 消音内貼り	6	個			
計						

斎場		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エアコン配線 取外し再接続		3	台			
換気配線 取外し再接続		7	台			
LED照明器具	LSS1 -4 -37 LN	8	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	8	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	2	個			
LED照明器具	LRS3 -4 -37 LN	5	個			
LED照明器具	D	1	個			
LED照明器具	LRS1 - -17 LZ	52	個			
タンプ°ラスイッチ +LED調光スイッチ (樹脂フ°レート付)	1P 15A ×1H ネーム付 +LED調光スイッチ	4	個			
タンプ°ラスイッチ +LED調光スイッチ (樹脂フ°レート付)	1P 15A ×2H ネーム付 +LED調光スイッチ ×1	2	個			
タンプ°ラスイッチ +アッテネーター (樹脂フ°レート付)	1P 15A ×2 ネーム付 +アッテネーター ×1	1	個			
タンプ°ラスイッチ (樹脂フ°レート付)	1P 15A ×1 ネーム付 1P 15A ×2L ネーム付	3	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
LED照明器具 (非常照明付) 脱着	天井埋込型 再使用する	6	個			
ケーブル 脱着	再使用する	1	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]