

令和 7 年度

宇治市五ヶ庄瓦塚

宇治古墳群（瓦塚古墳）発掘調査に伴う土砂除去等作業 業務委託設計書

委託価格

—

消費税相当額

—

設計概要

史跡指定を目指して実施する標記遺跡の発掘調査に伴う
土砂除去・記録作成等の作業の業務委託を行うものである。

（発掘面積） 150 m²

（埋没深度） 0.3 m

（作業内容） 重機で調査区の表土を除去し、人力で遺構を検出する。検出した遺構の記録作成を行い、遺構保護をして埋め戻し現状復旧する。

宇
治
市

委 託 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	員 数	単 価	代 価	適 用
発 掘 費								
	掘削等作業費			式	1			仕訳表 1 号
	実測記録作業費			式	1			仕訳表 2 号
	小計							
	諸経費			式	1			
	計							千円止め
消費税相当額								
委託費合計								

仕 訳 表

1 号仕訳表

掘削等作業費

1式当たり

名 称	規 格 (条 件)	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
掘削直接費						
表土排除埋め戻し費		式	1			仕訳表3
発掘作業員費		式	1			仕訳表4
復旧確認経費		式	1			仕訳表5
発掘作業員長費		人	23			
発掘技術員費		人	23			
発掘道具損料		式	79			
小計						
共通仮設費		式	1			
現場管理費		式	1			
計						
1式当たり						

宇 治 市

仕 訳 表

2 号仕訳表

実測記録作業費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
地区杭打設	5cm角木杭、座標合わせ4m角打設	本	9			
遺構実測	電子平板測量、編集図化、測点密度担当者協議	m ²	150			
基準杭打設	3級国土座標測量一式	本	2			
計						
1式当たり						

宇 治 市

仕 訳 表

3 号仕訳表

表土排除・埋め戻し費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
表土掘削	0.2級 油圧クローラー消音型 発掘仕様 オペレーター・燃料込み	台	3			
埋め戻し	0.2級 油圧クローラー消音型 発掘仕様 オペレーター・燃料込み	台	3			
回送	上記重機の回送、燃料、運転手込み	回	8			片道1回(往復で2回)
計						
1式当たり						

宇 治 市

仕 訳 表

4 号仕訳表

発掘作業員費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
包含層掘削作業		人	13			
遺構検出作業		人	12			
遺構掘削作業		人	4			
諸作業		人	3			
遺構保護作業		人	1			
計						
1式当たり		人	33			

宇 治 市

仕 訳 表

5 号仕訳表

復旧確認経費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単位	数量	単 価	金 額	適 用
水代		ℓ	9,750			
積み込み作業		回	20			
運搬費		回	20			運搬1回あたり(往復)、運転手込み
計						
1式当たり						

宇 治 市