

1	概 要	2	調光装置概要
	< 1 > 工事場所 京都府宇治市折居台 1 丁目 1 < 2 > 工事概要 本工事は、宇治市文化センター 小ホール天井反射板ライトのLED化更新を行うものとする。 < 3 > 施工範囲 本工事の施工範囲は、下記仕様書によるものとし、機器搬入及び取付調整とする。 (1) 調光盤 内器更新 (2) 調光操作卓 既設 (3) 操作卓用コネクタボックス 既設 (4) 舞台袖操作部 既設 (5) 照明機器更新	< 4 > 適用基準 この特記事項以外は、下記に準拠するものとする。但し、本工事に関係しない事項は適用しないものとする。 ・工事請負契約書 ・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（最新版） ・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」（最新版） ・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（最新版） ・その他関係法規並びに諸工事基準 < 5 > その他 本図面の仕様に於いて、製造者による軽微な差異は、監督員の承諾を受け、変更することが出来るものとする。	1 調光盤（内器更新） 1．既設函体を利用し修繕が必要とされる内部機器のみ更新を行うものとし、調光盤函体本体、内部銅バーなどは既設利用するものとする。 2．調光盤の改造については既設調光盤製造者の責任においてのみ行うこととする。 （内器更新箇所） ・冷却ファン × 1 式 ・クロスバー制御部 × 1 台

[illegible]

4	照明負荷明細表（更新箇所抜粋）																						
既 設 仕 様										改 修 仕 様													
記 号	名 称	仕 様	数 量	負荷容量 (V A)	調 光			直 流 3 P 3 0 A	備 考	工事内容				仕 様	数 量	負荷容量 (V A)	調 光			直 流 3 P 3 0 A	DMX OUT		備 考
					3 0 A	2 4 A	1 6 A			撤 去	既 設	更 新	新 設				3 0 A	2 4 A	1 6 A		常 設	バ ッ チ	
	< 舞台照明 >																						
天反	天井反射板ライト	ハロゲン 3 0 0 W × 1 灯 φ 2 0 0	2 4 台	7 2 0 0	4							○		LED 5 5 0 型 3 0 0 0 K 調光範囲 0 ~ 1 0 0 %	2 4 台	1 0 7 1			1				
	同上用信号変換器											○		DMX / PWM 信号変換器（ 4 系統）	1 台	1 5			(1)	1		バラ取り	
	同上用ポーターケーブル	5 . 5 s q - 9 C 1 4 m 丸型	1 本									○		5 . 5 s q - 3 C + DMX 1 系統 1 4 m 丸型	1 本								
	同上用ジョイントボックス	電源用	4 台									○		電源 + DMX 用	2 台								
		(他) 演 出 照 明				1 0 4		1	1					(他) 演 出 照 明				1 0 8		1	1		
		客 席 照 明					1 6							客 席 照 明					1 6				
		予 備 回 路				1 2		5						予 備 回 路					4				
		総 合 計			7 2 0 0	1 2 0	1 6	6	1					総 合 計		1 0 8 6	1 2 0	1 6	6	1	1	0	

記事		御 承 諾		検図	検図	担当者	工事名	縮 尺	図 番
							宇治市文化会館小ホール天井反響板改修	N.S	*
							図面名称	年 月 日	整理No.
							舞台照明 1	2025.07.03	1

