

参考数量書

工事名称 (受公緑8-2)
宇治市黄檗公園プール改修建築工事
工事場所 宇治市五ヶ庄三番割25番地の29

建物概要

- ・規模構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て
- ・延床面積 682.32m²

工事概要

- ・プール改修工事に伴う建築工事 一式
プールFRP槽改修工事(大人プール、子供プール)
プールサイド床仕上げ等改修工事(大人プール、子供プール)
子供プール地盤改良工事
子供プール大型遊具改修工事
機械室棟内装建具、管理棟内装改修工事
プール附属建築物(日除け)、電気制御盤収納庫設置工事
外構工事
- ・上記に伴う撤去・処分 一式

積算条件

- ・単価適用日 : 2026年 3月 3日
- ・歩掛適用日 : 2025年 6月 4日
- ・諸経費適用日 : 2025年 3月 19日
- ・電源区分 : 現場説明書による。
- ・工種区分 : 建築工事
- ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
- ・前払い金支出割合 : 40%
- ・保証の方法 : 金銭的保証
- ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

「営繕工事における週休2日促進工事の実施について(改定)」(令和7年3月25日付け国会公契第50号、国営管第617号、国営計第170号、国営建技第6号)及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)」(令和7年3月25日付け国営積第7号)に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

| 工種 | 摘要 | 月単位の週休2日促進工事 | |
|----------|------|--------------|-------|
| | | 新営補正率 | 改修補正率 |
| 解体工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
| 改修工事(撤去) | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |

この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。

(京都府宇治市役所)

| 大人プール改修 | | | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 地業 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| コンクリート | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 金属 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 内外装 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| ユニット及びその他 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |

| 子供プール改修 | | | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 地業 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 鉄筋 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| コンクリート | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 型枠 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 左官 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 内外装 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| ユニット及びその他 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 環境配慮 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |

| 日除け設置 | | | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 土工 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| ユニット及びその他 | 外部 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 撤去 | 撤去 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 子供プール改修 | | コンクリート | | | | |
|---------------------------|---|--------|----|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| [捨てコンクリート] | | | | | | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20 | 2.5 | m3 | | | |
| コンクリート打設手間 | 捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 - - | 2.5 | m3 | | | |
| [基礎コンクリート] | | | | | | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 FC=24 S15 粗骨材20 補正值+6 | 17.1 | m3 | | | |
| コンクリート打設手間 | 小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 - - | 17.1 | m3 | | | |
| [スラブコンクリート] | | | | | | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20 補正值+6 | 54 | m3 | | | |
| コンクリート打設手間 | 土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 | 54 | m3 | | | |
| コンクリートポンプ 圧送 | 50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算 | 54 | m3 | | | |
| コンクリートポンプ圧送 基本料金 | 50m3以上100m3/回未満 | 1 | 回 | | | |
| [プール層外側配管 後埋打設] | | | | | | |
| 配管後埋打設 (排水兼循環戻り 管用) | W400×D400×H200 | 4 | か所 | | | |
| 配管後埋打設 (遊具給水管用) | W400×D400×H250 | 1 | か所 | | | |
| 配管後埋打設 (循環給水管用) | W400×D400×H250 | 6 | か所 | | | |
| 配管後埋打設 (オーバーフロー管用) | W400×D400×H250 | 5 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 子供プール改修 | | 撤去 | | | | |
|---------------|----------------------|------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| カッター入れ | コンクリート面 厚さ20～30mm | 126 | m | | | |
| コンクリート撤去 | 鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 | 49 | m ³ | | | |
| 基礎コンクリート撤去 | 鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共 | 18 | m ³ | | | |
| 碎石撤去 | 集積共 | 113 | m ³ | | | |
| プール底 砂撤去 | | 6.8 | m ³ | | | |
| 床タイル撤去 | 下地EFL共 集積共 | 7.8 | m ² | | | |
| ケレン | 床 | 202 | m ² | | | |
| プール取合シーリング 撤去 | 集積共 | 102 | m | | | |
| 大型遊具撤去 | W5185×D3660 処分共 | 1 | 式 | | | |
| 小プール撤去 | 処分共 | 1 | 式 | | | |
| 雨水会所撤去 | 450角 H600 蓋共 集積共 | 1 | か所 | | | |
| 排水管撤去 | VP-100 | 11 | m | | | |
| 排水管撤去 | VP-125 | 8.8 | m | | | |
| 低木撤去 | H1.5m 集積共 | 20.5 | m ² | | | |
| アスファルトカッター入れ | | 3.9 | m | | | |
| 碎石撤去 | 集積共 | 5.5 | m ³ | | | |
| アスファルト舗装撤去 | 集積共 | 2.8 | m ³ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 屋外改修 | | ﾌﾟｰﾙ雨水排水改修 | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 人力 集積共 | 1 | m3 | | | |
| 排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ | 糸巾350 | 108 | m | | | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼 | JIS G3112 SD295 D13 | 1 | 式 | | | |
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物 - | 1 | 式 | | | |
| 鉄筋運搬費 | 4 t 車 30km程度 | 1 | 式 | | | |
| ﾌﾟｰﾙ溶接 | D13 | 16 | か所 | | | |
| あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系、D13、横向打 | 6 | 本 | | | |
| あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系、D10、横向打 | 3 | 本 | | | |
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18 粗骨材20 補正值+6 | 0.3 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - | 0.3 | m3 | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 | 1.7 | m ² | | | |
| 型枠運搬費 | 4 t 車 30km程度 往復 | 1.7 | m ² | | | |
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ｼﾞｰﾙ系床材下地 厚28 | 2.1 | m ² | | | |
| 防滑性ｼﾞｰﾙ床ｼｰﾄ | 防滑・遮熱性床ｼｰﾄ t5.0 端部処理、ｼｰﾙ処理、材工費含む | 2.1 | m ² | | | |
| 排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ | 糸巾350 | 2.4 | m | | | |
| 溝小口 防水ﾓﾙﾀﾙ | ｽｺすり 平ｽｽ下地 | 0.2 | m ² | | | |
| 樹蓋 ﾏﾞｰﾌﾞｯﾁ | 600角 | 2 | か所 | | | |
| 溝蓋 樹脂製ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ | W150用 枠共 | 2.4 | m | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

| 屋外改修 | | 撤去 | | | | |
|---------------------------|--|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| [大人ﾌﾞｰﾙﾀｲﾄﾞ 表 面排水処理] | | | | | | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm | 4.8 | m | | | |
| ｽﾃﾝﾙｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 撤去 | 600角 集積共 | 1 | か所 | | | |
| ｱｽﾌﾞﾙﾄｶｯﾀｰ入れ | | 12.5 | m | | | |
| 砕石撤去 | 集積共 | 0.7 | m ³ | | | |
| ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装撤去 | 集積共 | 0.4 | m ³ | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | 0.3 | m ³ | | | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm | 5.7 | m | | | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm | 2.6 | m | | | |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装撤去 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t60 敷砂 t30 砕石 t100 集積共 | 1.5 | m ² | | | |
| 縁石撤去 | 170×200 集積共 | 4.6 | m | | | |
| 排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ 撤去 | 集積共 | 1.1 | m ² | | | |
| 樹脂製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 撤去 | W150 集積共 | 2.5 | m | | | |
| 会所ｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ | 18 L120 | 1 | か所 | | | |
| ｽﾃﾝﾙｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 撤去 | 600角 集積共 | 1 | か所 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | 0.3 | m ³ | | | |
| 植込み撤去 | H1500 伐採伐根 | 20 | 本 | | | |
| [75給水管] | | | | | | |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装撤去 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t60 敷砂 t30 砕石 t100 集積共 | 2.6 | m ² | | | |
| 縁石撤去 | 170×200 集積共 | 1 | m | | | |

