

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度	<h2 style="margin: 0;">工事設計書(参考資料)</h2>			当初
工 事 番 号	工 事 名			
保維8-4	宇治白川線(その6)舗装修繕工事			
施 工 箇 所	宇治市宇治折居地内ほか			
設 計 額	請 負 対 象 額		工 期	令和08年07月31日限り 100 日間
請 負 額	精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要	工 種		数 量	摘 要
	別紙の通り			

宇治市

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
舗装工事01		
舗装工事02		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
管絃費		
工事雑費		
需用費		

# 宇治白川線(その6)舗装修繕工事

## 工事概要

### 1工区

延長 L= 190 m

#### 舗装工(打換え)【夜間】

不陸整正工 A= 702 m<sup>2</sup>

上層路盤工(再生瀝青安定処理材) t=18cm A= 702 m<sup>2</sup>

基層工(再生粗粒度As) t=5cm A= 702 m<sup>2</sup>

表層工(改質Ⅱ型密粒度As) t=5cm A= 702 m<sup>2</sup>

区画線工【夜間】 一式

#### 排水構造物工【夜間】

側溝工 L= 20 m

### 2工区

延長 L= 20 m

#### 舗装工(打換え)【夜間】

不陸整正工 A= 200 m<sup>2</sup>

上層路盤工(再生瀝青安定処理材) t=18cm A= 200 m<sup>2</sup>

基層工(再生粗粒度As) t=5cm A= 200 m<sup>2</sup>

表層工(改質Ⅱ型密粒度As) t=5cm A= 200 m<sup>2</sup>

区画線工【夜間】 一式

令和 8 年度

# 積算条件

工事番号

工事名

保維8-4

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

施工箇所

宇治市宇治折居地内ほか

積算条件

単価適用日	令和08年03月01日 公共
歩掛適用日	令和07年08月20日 公共
諸経費適用日	公共 令和07年度
工種区分	舗装工事
単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
前払い金支出割合	
保証の方法	ケース1(金銭的保証)
施工地域補正条件	一般交通影響有り(1)-1
緊急工事補正	緊急工事補正無
週休2日補正	月単位の週休2日補正

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工事01						
道路維持					Lv1	
舗装工（1工区）	1	式			Lv2	
舗装打換え工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	702	m2			Lv4 仕 1 号	21:00-06:00
上層路盤（車道・路肩部） 再生瀝青安定処理材（t=18cm）	702	m2			Lv4 仕 2 号	21:00-06:00
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（t=5cm）	702	m2			Lv4 仕 3 号	21:00-06:00
表層（車道・路肩部） 改質 型密粒度As（t=5cm）	702	m2			Lv4 仕 4 号	21:00-06:00
構造物撤去工	1	式			Lv2	

工内

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断 15cmを超え30cm以下	240	m			Lv4 仕 5 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	695	m2			Lv4 仕 6 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	6	m2			Lv4 仕 7 号	21:00-06:00
掘削工	42	m3			Lv4 仕 8 号	21:00-06:00
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 As殻 厚15cm超	152	m3			Lv4 仕 9 号	21:00-06:00
殻処分 As殻	152	m3			Lv4 仕 10 号	
土砂等運搬 スラグ（改良路盤材）	42	m3			Lv4 仕 11 号	21:00-06:00

工内

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

本工事費内訳書						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
殻処分 スラグ（改良路盤材）	42	m3			Lv4 仕 12 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
側溝工	1	式			Lv3	
管(函)渠型側溝 円形水路 300	20	m			Lv4 仕 13 号	21:00-06:00
現場打ち集水柵	3	箇所			Lv4 仕 14 号	21:00-06:00
蓋掛工 グレーチング蓋 T-25 400×500	1	基			Lv4 仕 15 号	21:00-06:00
舗装版切断 15cm以下	47	m			Lv4 仕 16 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	11	m2			Lv4 仕 17 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	6	m2			Lv4 仕 18 号	21:00-06:00

工内

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
床掘り バックホウ0.2m3	8	m3			Lv4 仕 19 号	21:00-06:00
埋戻し	6	m3			Lv4 仕 20 号	21:00-06:00
不陸整正 補足材有り	11	m2			Lv4 仕 21 号	21:00-06:00
仮復旧工（車道・路肩部） （t=5cm）	6	m2			Lv4 仕 22 号	21:00-06:00
表層（歩道部） t=5cm 再生密粒度As	11	m2			Lv4 仕 23 号	21:00-06:00
コンクリート取り壊し工	5	m3			Lv4 仕 24 号	21:00-06:00
土砂等運搬 スラグ（改良路盤材）	8	m3			Lv4 仕 25 号	21:00-06:00
殻処分 スラグ（改良路盤材）	8	m3			Lv4 仕 26 号	
殻運搬 As殻 厚15cm超	1	m3			Lv4 仕 27 号	21:00-06:00

工内

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
殻運搬 As殻 厚15cm以下	0.9	m3			Lv4 仕 28 号	21:00-06:00
殻処分 As殻	2	m3			Lv4 仕 29 号	
殻運搬 Con殻	5	m3			Lv4 仕 30 号	21:00-06:00
殻処分 Con殻	5	m3			Lv4 仕 31 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白	220	m			Lv4 仕 32 号	21:00-6:00
溶融式区画線（夜間） W=15cm換算 矢印・記号・文字 白	250	m			Lv4 仕 33 号	21:00-6:00
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線（黄）	190	m			Lv4 仕 34 号	21:00-6:00

工内

### 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	51	人日			Lv4 仕 35 号	21:00-06:00
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
役務費	1	式				
プラント使用料	1	日				
共通仮設費(率化)	1	式				

工内

### 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(1)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(1)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

本工事費内訳書						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工事02						
道路維持					Lv1	
舗装工（2工区）	1	式			Lv2	
舗装打換え工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	200	m2			Lv4 仕 36 号	21:00-06:00
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理工（t=18cm）	200	m2			Lv4 仕 37 号	21:00-06:00
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（t=5cm）	200	m2			Lv4 仕 38 号	21:00-06:00
表層（車道・路肩部） 改質 型密粒度As（t=5cm）	200	m2			Lv4 仕 39 号	21:00-06:00
構造物撤去工	1	式			Lv2	

工内

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断 15cmを超え30cm以下	33	m			Lv4 仕 40 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	200	m2			Lv4 仕 41 号	21:00-06:00
掘削工	12	m3			Lv4 仕 42 号	21:00-06:00
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 As殻 厚15cm超え	44	m3			Lv4 仕 43 号	21:00-06:00
殻処分 As殻	44	m3			Lv4 仕 44 号	
土砂等運搬 スラグ（改良路盤材）	12	m3			Lv4 仕 45 号	21:00-06:00
殻処分 スラグ（改良路盤材）	12	m3			Lv4 仕 46 号	

工内

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

本工事費内訳書						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白	20	m			Lv4 仕 47 号	21：00-6：00
溶融式区画線（夜間） W=45cm ゼブラ 白	45	m			Lv4 仕 48 号	21：00-6：00
溶融式区画線（夜間） W=15cm 破線 白	14	m			Lv4 仕 49 号	21:00-06:00
溶融式区画線（夜間） W=30cm 実線（黄）	6	m			Lv4 仕 50 号	21：00-6：00
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	9	人日			Lv4 仕 51 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				一般交通影響有り(1)-1
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				一般交通影響有り(1)-1
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				ケース1(金銭的保証)
	1	式				

工内



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 52 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
上層路盤（車道・路肩部）再生瀝青安定処理材（t=18cm）						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 一層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 53 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
上層路盤(車道・路肩部) 二層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 54 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
基層（車道・路肩部）再生粗粒度As（t=5cm） （ ,21:00-06:00 ）						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度As(20) 平均幅員3.0m超	1	m2			仕 55 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
表層（車道・路肩部）改質 型密粒度As（t=5cm）						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アス(20) 平均幅員3.0m超	1	m2			仕 56 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

第 4 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
舗装版切断 15cmを超え30cm以下						1 m 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			仕 57 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 58 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 59 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
掘削工						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 60 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
殻運搬 As殻 厚15cm超 ( ,21:00-06:00 )						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 7.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 61 号	土木工事積算基準 -2-25-1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						1 m3 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) 株玉井道路 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
土砂等運搬 スラグ（改良路盤材）						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 27.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 62 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
殻処分 スラグ（改良路盤材）						1 m3 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊（再資源化）スラグ （有）和束碎石販売	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
管(函)渠型側溝 円形水路 300					10 m 当り	
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	10	m			仕 63 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工無 B種(180/205×250×600) 小型車 再生クラックラン RC-40	10	m			仕 64 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
埋戻し	0.4	m3			仕 65 号	21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝						1 箇所 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック杓打設 0.38m3を超え0.40m3以下 18-8-40高炉(夜間)	1	箇所			仕 66 号	土木工事積算基準 -2- -31 21:00-06:00
グレーチング桝蓋 T-25 400×500(110°開閉)	1	枚				
歩車道境界ブロック 再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生クラックラン RC-40	0.9	m			仕 67 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
蓋掛工 グレーチング蓋 T-25 400×500						10 基 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間 時間制約無	0.5	m3			仕 68 号	土木工事積算基準 -1- -1
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 69 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			仕 70 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし)	0.036	t			仕 71 号	土木工事積算基準 -2- -1
蓋版再利用撤去・据付け 夜間 時間制約無	10	枚			仕 72 号	土木工事積算基準 -1- -1
瀝青質目地板 厚10mm	2	m2				
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-20高炉 (夜間) 小型車	0.5	m3			仕 73 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						

第 15 号仕訳表

宇治白川線(その6)舗装修繕工事

【第 15 号 仕訳表】

( 続 き )

蓋掛工 グレーチング蓋 T-25 400×500

10 基 当り

( ,21:00-06:00 )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
舗装版切断 15cm以下						1 m 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 74 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 59 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 58 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
床掘り ハッパ0.2m3						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 75 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
埋戻し						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 76 号	土木工事積算基準 -1- -12 21:00-06:00
再生クッション材 RC-30	1.33	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 16mm以上22mm未満 再生クマツタケ RC-30	1	m2			仕 77 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
仮復旧工（車道・路肩部）（t=5cm）						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度AC(20) 平均幅員1.4m未満	1	m2			仕 78 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
表層（歩道部） t=5cm 再生密粒度As						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満	1	m2			仕 79 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
コンクリート取り壊し工						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無	1	m3			仕 80 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
土砂等運搬 スラグ（改良路盤材）						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 27.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 62 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
殻処分 スラグ（改良路盤材）						1 m3 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊（再資源化）スラグ （有）和束碎石販売	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
殻運搬 As殻 厚15cm超 ( ,21:00-06:00 )						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 7.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 61 号	土木工事積算基準 -2-25-1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
殻運搬 As殻 厚15cm以下 ( ,21:00-06:00 )						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 81 号	土木工事積算基準 -2-25-1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) 株玉井道路 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
殻運搬 Con殻						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 23.2km以下 DID区間有	1	m3			仕 82 号	土木工事積算基準 -2-25-1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
殻処分 Con殻						1 m3 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート塊（再資源化）Con塊（無筋）夜間 （有）和束碎石販売	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
熔融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白 (21:00-6:00)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 83 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】

溶融式区画線（夜間） W=15cm換算 矢印・記号・文字 白

1 m 当り

(21:00-6:00

)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 84 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
熔融式区画線（夜間） W=15cm 実線（黄） <span style="float: right;">1 m 当り</span> (21:00-6:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クムリ- 夜間 時間制約無	1	m			仕 85 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						1 人日 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 86 号	土木工事積算基準 -5-21-1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 52 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
上層路盤（車道・路肩部）瀝青安定処理工（t=18cm）						
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 一層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 53 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
上層路盤(車道・路肩部) 二層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 54 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
基層（車道・路肩部）再生粗粒度As（t=5cm） （ ,21:00-06:00 ）						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度As(20) 平均幅員3.0m超	1	m2			仕 55 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
表層（車道・路肩部）改質 型密粒度As（t=5cm）						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アス(20) 平均幅員3.0m超	1	m2			仕 56 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
舗装版切断 15cmを超え30cm以下						1 m 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			仕 57 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下						1 m2 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 58 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
掘削工						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 60 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
殻運搬 As殻 厚15cm超え ( ,21:00-06:00 )						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 7.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 61 号	土木工事積算基準 -2-25-1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) 株玉井道路 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
土砂等運搬 スラグ（改良路盤材）						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 27.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 62 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
殻処分 スラグ（改良路盤材）						1 m3 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊（再資源化）スラグ （有）和束碎石販売	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】						
熔融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白 <span style="float: right;">1 m 当り</span> (21:00-6:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 83 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】						
溶融式区画線（夜間） W=45cm ゼブラ 白 (21:00-6:00 )						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 87 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】						
溶融式区画線（夜間） W=15cm 破線 白 <span style="float: right;">1 m 当り</span> ( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 88 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】						
熔融式区画線（夜間） W=30cm 実線（黄） <span style="float: right;">1 m 当り</span> (21:00-6:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クムリ- 夜間 時間制約無	1	m			仕 89 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						1 人日 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 86 号	土木工事積算基準 -5-21-1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
(土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレーダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制)			2.16				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制)			2.14				
【労務】			71.86				
運転手(特殊)			35.31				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			14.55				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			11.35				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.65				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

第 52 号仕訳表



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 一層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm (再生瀝青安定処理材(25), ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.95				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			0.61				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.09				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.09				
その他(機械)							
【労務】			7.07				
普通作業員			2.54				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			1.43				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.41				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.51				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			91.98				

第 53 号仕訳表

宇治白川線(その6)舗装修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】 ( 続 き )							
上層路盤(車道・路肩部) 一層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm							
(再生瀝青安定処理材(25), ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生AS安定処理(夜間) (25)			86.60				
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用			4.98				
軽油 1,2号			0.34				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生瀝青安定処理材(25)夜間			[J3] = 90.000 mm				1層当り平均仕上り厚
[J2] = 4 平均幅員 3.0m超			[J6] = 3				瀝青材料種類 フライムコート PK-3

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 二層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm (再生瀝青安定処理材(25), ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.99				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			0.63				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.10				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2次)			0.10				
その他(機械)							
【労務】			7.31				
普通作業員			2.63				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			1.48				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.46				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.52				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			91.70				

第 54 号仕訳表

宇治白川線(その6)舗装修繕工事

【第54号仕訳表】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 二層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm

1 m2 当り

(再生瀝青安定処理材(25), ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生AS安定処理(夜間) (25)			89.53				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			1.75				
軽油 1,2号			0.35				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生瀝青安定処理材(25)夜間			[J3] = 90.000 mm				1層当り平均仕上り厚
[J2] = 4 平均幅員 3.0m超			[J6] = 1				瀝青材料種類 タックコート PK-4

第54号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.73				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			1.10				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.17				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.17				
その他(機械)							
【労務】			12.73				
普通作業員			4.58				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.57				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.54				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.92				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			85.54				

第 55 号仕訳表

宇治白川線(その6)舗装修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】 ( 続 き )							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			81.75				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			3.06				
軽油 1,2号			0.61				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アスコン(20) 1 m2 当り							
(平均幅員3.0m超 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			0.92				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.16				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.13				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.77				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			87.88				

第 56 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】 ( 続 き )							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アスコン(20)							1 m2 当り
(平均幅員3.0m超 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
改質アスファルト(夜間) 改質 型 密粒アスコン (20)			84.70				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.57				
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 61 材料 (夜間)改質 型 密粒アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下							
(土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.13				
コンクリートカッタ[ハキーム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径 75cm			8.25				
その他(機械)							
【労務】			44.25				
特殊作業員			15.11				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.25				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			6.76				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			43.62				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径30インチ			19.28				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径22インチ			13.24				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径14インチ			8.10				

第 57 号仕訳表



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下							
(障害等無し 積込作業有 , ) (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.83				
後方超小旋回型バックホウ[加圧型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年)			11.61				
大型ブレーカ(アタッチメントのみ)賃料 油圧ブレーカ バケツ容量0.4m3			8.62				
その他(機械)							
【労務】			73.18				
運転手(特殊)			30.12				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			26.47				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			14.46				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			5.99				
軽油 1,2号			5.82				
その他(材料)							

第 58 号仕訳表



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 , ) (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[加-5型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年)			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			27.52				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			24.18				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要				[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 59 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外							
(土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(クレー) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3 [平積0.10m3]			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (7.0km以下 DID区間有 , ) (土木工事積算基準 -2-25-1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手（一般）			39.87				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				[J2] = 2 積込工法区分 機械			騒対不要、厚15cm超又は必要
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有				[J9] = 8 運搬距離 7.0km以下			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 トラック積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (27.0km以下 DID区間有 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手（一般）			61.90				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 13 運搬距離 27.0km以下				[J2] = 5 積込機種・規格 トラック積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】							
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 <span style="float:right">1 m 当り</span>							
(基礎砕石有り , ) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.75				
バックホ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年)			1.30				
その他(機械)							
【労務】			21.93				
普通作業員			5.33				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.88				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			4.55				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.48				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			76.32				
円形水路 型(暗渠)標準タイプ 縦断用 内径300mm T-25			75.19				
軽油 1,2号			0.84				



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工無 B種(180/205×250×600) 小型車 1 m 当り							
(再生クマツヤラン RC-40 , ) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.42				
小型バックホウ[加ラ・クレーン付]後方超小旋回賃料 山積0.09m3(平0.07)吊0.9t超低・排対型(3次)			2.01				
バックホウ[加ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制)			0.41				
【労務】			82.83				
普通作業員			27.02				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			22.63				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			14.01				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
型わく工			11.87				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			14.75				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 (夜間)			12.86				
軽油 1,2号			1.01				

第 64 号仕訳表

宇治市



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】						
埋戻し						1 m3 当り
( ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 76 号	土木工事積算基準 -1- -12 21:00-06:00
再生クマシヤ-ヲ RC-30	1.33	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック桝打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (18-8-40高炉(夜間) , (土木工事積算基準 -2- -31 ,21:00-06:00 )							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.87				
ハック桝[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年)			0.75				
ハック桝[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制)			0.08				
その他(機械)							
【労務】			85.44				
型わく工			33.51				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			26.42				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.89				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.52				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			13.69				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 (夜間)			12.97				

第 66 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】 ( 続 き )							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (18-8-40高炉(夜間) , (土木工事積算基準 -2- -31 ,21:00-06:00 )							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.44				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 41 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J2] = 10	1箇所当りコンクリート使用量 0.38m3を超え0.40m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン)機能付打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 再利用設置 B種(180/205×250×600) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 , ) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.90				
小型バックホ[加-ラ-クレーン付]後方超小旋回賃料 山積0.09m3(平0.07)吊0.9t超低・排対型(3次)			3.24				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制)			0.66				
【労務】			93.05				
特殊作業員			34.29				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			33.63				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			18.84				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			1.84				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			3.05				
軽油 1,2号			1.63				
再生クラッシャー RC-40			1.42				

第 67 号仕訳表



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
(土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA			1.03				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38～40mm			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			18.55				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			13.59				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レキユール			1.89				
その他(材料)							



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
(土木工事積算基準 -4- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			30.82				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.86				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1 t 当り (太径10%未満(補正なし), ) (土木工事積算基準 -2- -1 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1 現場条件 社内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 2 夜間作業 夜間作業有			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 72 号 仕訳表 】						
蓋版再利用撤去・据付け (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け		枚				月単位の週休2日補正
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 再利用撤去		枚				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 再利用撤去・据付け [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[C] = 1 規格・仕様 [E] = 1 夜間作業の有無		コンクリート鋼製 40kg/枚以下 夜間作業有	

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-20高炉 （夜間） <span style="float:right">1 m3 当り</span>							
(小型車 , ) (土木工事積算基準 -4- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.19				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.69				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-20高炉 （夜間）			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 73 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
(土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハキーム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.88				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			8.92				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レキユラー			2.81				
その他(材料)							

第 74 号仕訳表

宇治市



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
(土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			33.90				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 , ) (土木工事積算基準 -1- -12 ,21:00-06:00 )							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.87				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			8.27				
クワ及びピッケル[ラマ] 質量 60～80kg			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			19.35				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			17.77				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			3.98				
軽油 1,2号			3.14				
ガソリン レキユール			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂			

第 76 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 77 号 仕訳表 】							
不陸整正 16mm以上22mm未満							
1 m2 当り							
(再生クワツヤラン RC-30 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.52				
モータレーダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			14.82				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制)			1.86				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制)			1.84				
【労務】			61.63				
運転手(特殊)			30.28				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			12.48				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			9.73				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.14				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			19.85				
再生クワツヤラン RC-30			14.22				
軽油 1,2号			5.63				

第 77 号仕訳表



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ルトガイド式] 運転質量0.5～0.6t			0.26				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				
その他(機械)							
【労務】			44.02				
特殊作業員			21.44				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			15.40				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.69				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			55.55				
再生密粒度アスコン(夜間) (20)			55.32				
ガソリン レキユール			0.18				

第 78 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】 ( 続 き )							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスフ(20) (平均幅員1.4m未満 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満		平均仕上厚50mm以下		
[A1] = 43 材料 (夜間)再生密粒度アスフ(20)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコ(13)							1 m2 当り
(平均幅員1.4m未満 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.46				
振動ロー(舗装用)[ルトガイド式] 運転質量0.5～0.6t			0.31				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg			0.08				
その他(機械)							
【労務】			52.19				
特殊作業員			20.25				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			18.10				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.52				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			47.35				
再生密粒度アスコ(夜間) (13)			41.40				
アスファルト乳剤 PK-3 フライコート用			5.78				

第 79 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】 ( 続 き )							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスフ(13) (平均幅員1.4m未満 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レキユラー			0.10				
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 23 材料 (夜間)再生密粒度アスフ(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライコート PK-3				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) <span style="float:right">1 m3 当り</span> (6.0km以下 DID区間有 , ) (土木工事積算基準 -2-25-1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有				[JB] = 4 運搬距離 6.0km以下			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 82 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 <span style="float:right">1 m3 当り</span> (23.2km以下 DID区間有 , ) (土木工事積算基準 -2-25-1 ,21:00-06:00 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手（一般）			44.82				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有				[JE] = 8 運搬距離 23.2km以下			

第 82 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105~0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】 ( 続 き )						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15~18%			
[I] = 3 べんとう式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105~0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】 ( 続 き )						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15~18%			
[I] = 3 べいん式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			



宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】 ( 続 き )						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｰ (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15~18%			
[I] = 3 ㇿ ント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 2 塗料区分 黄 鉛・ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｰ			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 86 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
(土木工事積算基準 -5-21-1 ,21:00-06:00 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし 供用区間		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105~0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】 ( 続 き )						
区画線設置 熔融式手動 セブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 12 規格・仕様区分 セブラ 45cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15~18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約なし 供用区間		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105~0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】 ( 続 き )						
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15~18%			
[I] = 3 べいん式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・鉛・鉛						1,000 m 当り
(夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 熔融式(手動) 夜間施工 実線 30cm 時間的制約なし 供用区間		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 鉛・鉛・鉛対応型 黄色		kg				
ガラスビーズ 0.105~0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】 ( 続 き )						
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ (夜間 時間制約無 , ) (土木工事積算基準 -1- -1 , )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 3 規格・仕様区分 実線 30cm			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15~18%			
[I] = 3 ㇿ ント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 2 塗料区分 黄 鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			