

令和 8 年度

宇治市五ヶ庄三番割

京都府史跡萬福寺境内発掘調査に伴う土砂除去等作業 業務委託設計書

委託価格

—

— 消費税相当額

—

設計概要

京都府史跡萬福寺境内における防火水槽設置に先立ち、標記遺跡の範囲確認を目的とした発掘調査を実施するにあたり、土砂除去・記録作成等の作業の業務委託を行うものである。

(発掘面積) 24.2 m²

(埋没深度) 0.4 m

(作業内容) 重機で調査区の表土を除去し、人力で遺構を検出する。検出した遺構の記録作成を行い、遺構保護をして埋め戻し現状復旧する。

宇
治
市

委 託 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	員 数	単 価	代 価	適 用
発 掘 費								
	掘削等作業費			式	1			仕訳表 1 号
	実測記録作業費			式	1			仕訳表 2 号
	小計							
	諸経費			式	1			
	計							千円止め
消費税相当額								
委託費合計								

仕 訳 表

1号仕訳表

掘削等作業費

1式当たり

名 称	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
掘削直接費						
表土排除埋め戻し費		式	1			仕訳表3
発掘作業員費		式	1			仕訳表4
アスファルト除去・ 復旧経費		式	1			仕訳表5
発掘作業員長費		人	3			
発掘技術員費		人	3			
発掘道具損料		式	18			
小計						
共通仮設費		式	1			
現場管理費		式	1			
計						
1式当たり						

仕 訳 表

2号仕訳表

実測記録作業費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
基準杭打設	3級国土座標測量一式	本	2			
遺構実測	電子平板測量、編集図化、測点密度担当者協議	m ²	24.2			
調査区断面図		m ²	7.24			
計						
1式当たり						

仕 訳 表

3号仕訳表

表土排除・埋め戻し費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
表土掘削	0.2級 油圧クローラー消音型 発掘仕様 オペレーター・燃料込み	台	1			
埋め戻し	0.2級 油圧クローラー消音型 発掘仕様 オペレーター・燃料込み	台	1			
回送	上記重機の回送、燃料、運転手込み	回	4			片道1回(往復で2回)
計						
1式当たり						

仕 訳 表

4号仕訳表

発掘作業員費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
包含層掘削作業		人	4			
遺構検出作業		人	3			
遺構掘削作業		人	2			
諸作業		人	3			
計						
1式当たり		人	12			

宇 治 市

仕 訳 表

5号仕訳表

アスファルト除去・復旧経費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
アスファルトカッター		m	36.2			
アスファルト殻処分費		式	1			運転手・処分費込み、処分量の見込みは2.41m ³ 。
振動ローラー 基本料		台	1			
振動ローラー 賃借料		台	1			作業員・燃料込み
計						
1式当たり						

宇 治 市