

令和 8 年度

宇治市菟道西中

## 大鳳寺跡発掘調査に伴う土砂除去等作業 業務委託設計書

委託価格

—

— 消費税相当額

—

### 設 計 概 要

大鳳寺跡金堂基壇の遺構残存状況確認を目的とした発掘調査を実施するにあたり、標記遺跡の発掘調査に伴う土砂除去・記録作成等の作業の業務委託を行うものである。

(発掘面積) 24 m<sup>2</sup>

(埋没深度) 0.7 m

(作業内容) 重機で調査区の表土を除去し、人力で遺構を検出する。検出した遺構の記録作成を行い、遺構保護をして埋め戻し現状復旧する。

宇  
治  
市

# 委 託 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	員 数	単 価	代 価	適 用
発掘費								
	掘削等作業費			式	1			仕訳表 1 号
	実測記録作業費			式	1			仕訳表 2 号
	小計							
	諸経費			式	1			
	計							千円止め
消費税相当額								
委託費合計								

# 仕 訳 表

1号仕訳表

掘削等作業費

1式当たり

名 称	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
掘削直接費						
表土排除埋め戻し費		式	1			仕訳表3
発掘作業員費		式	1			仕訳表4
発掘作業員長費		人	5			
発掘技術員費		人	5			
発掘道具損料		式	38			
小計						
共通仮設費		式	1			
現場管理費		式	1			
計						
1式当たり						

宇 治 市

# 仕 訳 表

2号仕訳表

実測記録作業費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
基準杭打設	3級国土座標測量一式	本	2			
遺構実測	電子平板測量、編集図化、測点密度担当者協議	m <sup>2</sup>	24			
調査区断面図		m <sup>2</sup>	22.4			
計						
1式当たり						

# 仕 訳 表

3号仕訳表

表土排除・埋め戻し費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
表土掘削	0.2級 油圧クローラー消音型 発掘仕様 オペレーター・燃料込み	台	1			
埋め戻し	0.2級 油圧クローラー消音型 発掘仕様 オペレーター・燃料込み	台	1			
回送	上記重機の回送、燃料、運転手込み	回	4			片道1回(往復で2回)
計						
1式当たり						

# 仕 訳 表

4号仕訳表

発掘作業員費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
包含層掘削作業		人	8			
遺構検出作業		人	3			
遺構掘削作業		人	10			
記録作成作業		人	4			
諸作業		人	3			
計						
1式当たり		人	28			

宇 治 市

