

令和 8 年度

宇治市木幡赤塚

赤塚遺跡発掘調査に伴う土砂除去等作業 業務委託設計書

委託価格

—

— 消費税相当額

—

設 計 概 要

宅地造成に伴う道路開発に先立ち、標記遺跡で実施する発掘調査に伴い、土砂除去・記録作成等の作業の業務委託を行うものである。

(発掘面積) 59.56 m²

(埋没深度) 1.4 m

(作業内容) 重機で調査区の表土を除去し、人力で遺構を検出する。検出した遺構の記録作成を行い、遺構保護をして埋め戻し現状復旧する。

宇
治
市

委 託 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	員 数	単 価	代 価	適 用
発 掘 費								
	掘削等作業費			式	1			仕訳表 1 号
	実測記録作業費			式	1			仕訳表 2 号
	小計							
	諸経費			式	1			
	計							千円止め
消費税相当額								
委託費合計								

仕 訳 表

1号仕訳表

掘削等作業費

1式当たり

名 称	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
掘削直接費						
表土排除埋め戻し費		式	1			仕訳表3
発掘作業員費		式	1			仕訳表4
復旧確認経費		式	1			仕訳表5
発掘作業員長費		人	22			
発掘技術員費		人	22			
発掘道具損料		式	87			
小計						
共通仮設費		式	1			
現場管理費		式	1			
計						
1式当たり						

仕 訳 表

2号仕訳表

図化費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
基準杭打設	3級国土座標測量一式	本	1			
全体平面図1/20	電子平板測量、編集図化、測点密度担当者協議	m ²	59.56			
全体平面図1/100	電子平板測量、編集図化、測点密度担当者協議	m ²	59.56			
壁面断面図1/20		m ²	59.56			
計						
1式当たり						

仕 訳 表

3号仕訳表

表土排除・埋め戻し費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
表土掘削	0.2級 油圧クローラー消音型 発掘仕様 オペレーター・燃料込み	台	4			残土場内運搬含む
埋め戻し	0.2級 油圧クローラー消音型 発掘仕様 オペレーター・燃料込み	台	4			
回送	上記重機の回送、燃料、運転手込み	回	8			片道1回(往復で2回)
振動ローラー基本料		回	1			埋め戻し部
振動ローラー賃借料		回	1			埋め戻し部
計						
1式当たり						

宇 治 市

仕 訳 表

4号仕訳表

発掘作業員費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
包含層掘削作業		人	14			
遺構検出作業		人	10			
遺構掘削作業		人	8			
諸作業		人	3			
補足調査		人	1			
記録作成作業員		人	7			
計						
1式当たり		人	43			

宇 治 市

仕 訳 表

5号仕訳表

アスファルト除却・復旧費

1式当たり

工 種	規 格 (条 件)	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
アスファルトカッター		m	42.28			アスファルト舗装厚は0.1m程度を想定。 4tダンプ車。片道、処分費運転手含 む、アスファルト舗装厚は0.1m程度を 想定。
アスファルト殻処分費		回	2			
上層路盤(歩道部)		m ²	59.56			
表層(歩道部)		m ²	59.56			
計						
1式当たり						

宇 治 市